1.)OBČIANSKÉ STAVBY – STATIKA

- **Obchodné centrum Radvaň Park B. Bystrica – Retail „B“ a „C“**
  - Retail „B“ – projekt pre stavebné povolenie – časť statika
  - Retail „B“ a „C“ – realizačný projekt a dielenská dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií



- **Prekrytie tenisových kurtov – Púchov**
  - rozsah spracovania: realizačný projekt a dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií (143ton)












- **Obchodné centrum STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš**
  - komplexná projekčná činnosť, HIP, koordinačné práce pre dodávateľa
  - prefabrikovaný skelet s kombináciou monolitickej konštrukcie o rozmeroch 78m x 200m











- **Výrobno-skladová hala s administratívou Považská Teplá - STAVEBNINY**
  - komplexná projekčná činnosť
  - rozsah spracovania: štúdia, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie






HESCON s.r.o., Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, TEL.:+421-32-6513700, FAX: +421-32-6513701, E-MAIL: hescon@hescon.sk, WEB: www.hescon.sk

IČO: 439 00 658, IČ DPH: SK 2022520313, BANKA: ČSOB Trenčín, ČÍSLO ÚČTU: 4005921739/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0592 1739, SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Trenčín, v odd. Sro, vložka číslo: 19624/R


- **ŠKOLSKÝ AREÁL – CAMPUS Bottova ulica – MTF STU v Trnave - PRÍSTAVBA A NOVOSTAVBA MTF STU VRÁTANE JEHO PRIPOJENIA NA AREÁL**
  - projekt pre stavebné povolenie - statika
  - prefabrikovaný skelet






- **ŠKOLSKÝ AREÁL – CAMPUS Bottova ulica – MTF STU v Trnave - CENTRUM EXCELENTNOSTI 5–OSOVÉHO OBRÁBANIA**
  - realizačný projekt - architektonicko-stavebné riešenie, betónové konštrukcie, oceľové konštrukcie
  - dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií








- **Parkovací dom TAVRIA Dunajská Streda**

  - Parkovací dom TAVRIA v Dunajskej Strede je trojpodlažná budova s pojazdnou strechou, tvorená nosnou konštrukciou z oceľových valcovaných profilov tvaru „H“, opláštená perforovanými, exteriérovými doskami FUNDERMAX.
  - Výška strechy objektu - 9,950 m. V objekte bude vytvorených 118 parkovacích miest.







- **Obchodno-administratívne centrum BAUMAX - Záhorská Bystrica**

  - prefabrikovaný skelet s kombináciou monolitickej konštrukcie o rozmeroch
  - rozsah spracovania: realizačný projekt a výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií










HESCON s.r.o., Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, TEL.:+421-32-6513700, FAX: +421-32-6513701, E-MAIL: hescon@hescon.sk, WEB: www.hescon.sk

IČO: 439 00 658, IČ DPH: SK 2022520313, BANKA: ČSOB Trenčín, ČÍSLO ÚČTU: 4005921739/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0592 1739, SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Trenčín, v odd. Sro, vložka číslo: 19624/R

- **Obchodno-nákupno-spoločenské centrum CENTRO NITRA II, ZEON s.r.o, Nitra**

  - komplexná projekčná činnosť, HIP, koordinačné práce pre dodávateľa
  - zákazka v objeme cca 400mil.
  - rozsah spracovania: realizačný projekt (prefa, monolit, oceľ), DD (oceľové konštrukcie cca 200ton)
  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 70m x 140m, výška 8m







- **Hotel HOLIDAY INN TRNAVA – II. etapa a dostavba kongresového centra, PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s.**

  - rozsah spracovania: realizačný projekt (základové konštr., betónové konštr. vrchnej stavby, oceľové konštr.), dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií









- **Supermarket, COOP Jednota, Kalná nad Hronom**

  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 18 m x 30 m, výška 5 m
  - rozsah spracovania: výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií



REFERENCIE HESCON s.r.o. / 2006 - 2012

- **Nákupné stredisko Family Center Dunajská Streda, AGORIA HOLDING s.r.o., Bratislava**
  - rozsah spracovania: výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií







- **Zimný štadión, Gelnica, Gelnica**
  - oceľová hala o rozmeroch 33 m x 48 m, výška 8 m
  - rozsah spracovania: výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií cca 80 ton





- **Hypermarket Tesco Hnúšťa, TESCO STORES a. s., Hnúšťa**
  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 28 m x 46 m, výška 7 m
  - rozsah spracovania VD (prefabrikované konštrukcie cca 160 m^3)






REFERENCIE HESCON s.r.o. / 2006 - 2012

- **Obytný komplex EDEN PARK PROJEKT, Drieňová ul., Bratislava**
  - rozsah spracovania: výrobná dokumentácia prestrešenia bazéna






- **Hypermarket Tesco Martin – II.fáza, TESCO STORES a.s., Martin**
  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 28m x 145m, výška 7m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 460m3)



- **Hypermarket Tesco Žilina – II.fáza, TESCO STORES a.s., Žilina**
  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 28m x 113m, výška 7m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 330m3)

- **Centrum obchodu a služieb Poprad, BZ, spol. s r.o., Poprad**
  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 48m x 162m, výška 7m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 800m3)





- **Obchodné centrum spotrebného tovaru - BAUMAX, Property investment, a.s., Prievidza**

  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 66m x 114m, výška 8m
  - rozsah spracovania: realizačný projekt (monolit, oceľ), dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 150ton)





- **Obchodno zábavno nákupno centrum MAX, EuroMAX Slovakia a. s, Skalica**

  - prefabrikovaný skelet
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 40ton)

- **Supermarket Tesco Hriňová , TESCO STORES a.s., Hriňová**

  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 32m x 39m, výška 5m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 170m3

- **Supermarket Billa Modra , BILLA REALITY SLOVENSKO, Modra**

  - prefabrikovaný skelet o rozmeroch 30m x 46m, výška 5m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 130m3)



2.)PRIEMYSELNÉ STAVBY

- **Montážna hala Logis – Brückner, Logis, Topoľčany**

  - výrobno – montážna skladovacia hala
  - štúdia a vizualizácie (administratívna budova a výrobné haly)
  - rozsah spracovania: komplexná projekčná činnosť - projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt







- **Tehelňa LEIER MOČARMANY - LEIER Baustoffe SK s.r.o. , Petrovany**
  - komplexná projekčná činnosť, oceľová hala o rozmeroch 82m x 170m, výška 16m
  - projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt skutočného zhotovenia stavby
  - dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií - 650ton








- **Prístavba priemyselného závodu Kofola Rajecká Lesná, Kofola a. s., Rajecká Lesná**
  - rozsah spracovania: realizačný projekt, statika, dielenská dokumentácia





- **Plnička minerálnych vôd Kláštor pod Znievom – II. etapa, Kláštorná s.r.o.**
  - komplexná projekčná činnosť
  - rozsah spracovania: projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, dielenská dokumentácia oceľovej konštrukcie









- **Výrobný závod Faurecia Hlohovec**
  - prefabrikovaný skelet + oceľová konštrukcia
  - rozsah spracovania: projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt (monolit, oceľ), dielenská dokumentácia prefy, dielenská dokumentácia ocele





HESCON s.r.o., Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, TEL.:+421-32-6513700, FAX: +421-32-6513701, E-MAIL: hescon@hescon.sk, WEB: www.hescon.sk

IČO: 439 00 658, IČ DPH: SK 2022520313, BANKA: ČSOB Trenčín, ČÍSLO ÚČTU: 4005921739/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0592 1739, SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Trenčín, v odd. Sro, vložka číslo: 19624/R

- **Montážna hala v areáli Moderna Senec, 1. LINA a.s. BRATISLAVA, Senec**
  - oceľová hala o rozmeroch 50m x 113m, výška 9m
  - rozsah spracovania: výrobná dokumentácia oceľovej konštrukcie cca 220ton







- **Hala AU Optronics Slovakia s.r.o. Trenčín - výroba televízorov**
  - prefabrikovaný skelet
  - rozsah spracovania: podiel na zhotovovaní dielenskej dokumentácie prefy a ocele






REFERENCIE HESCON s.r.o. / 2006 - 2012

- **Hala zvarovne, CWT Metal s.r.o, Brzotín**
  - oceľová hala o rozmeroch 13m x 42m, výška 9m
  - rozsah spracovania: realizačný projekt (monolit, oceľ), dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 47ton)





- **Montovaná hala STK, Žiar nad Hronom**
  - montovaná hala o rozmeroch 13m x 45m, výška 6m
  - rozsah spracovania: projekt pre stavebné povolenie, dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií



- **Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01, SPP a.s., Bratislava, Veľké Kapušany**
  - prefabrikovaný skelet haly turbosústrojenstva o rozmeroch 2x15m x 25m, výška 16m,
  - rozsah spracovania výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií cca 280 m^3









- **Výrobný areál L.M.J. SALAMANDER, L.M.J. SALAMANDER s.r.o, Nitra**
  - oceľová hala a administratíva o rozmeroch 19m x 47m, výška 8m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 47ton)


- **Modernizácia mletia cementu a trosky, VSH Turňa nad Bodvou**
  - oceľové konštrukcie filtra, elevátora a lávok
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 40ton)

- **Triediaca linka, ABK Beton, Kazachstan**
  - oceľová konštrukcia pre drvenie kameniva 15m x 10m, výška 8m,
  - rozsah spracovania DD (oceľové konštrukcie cca 45ton)



- **Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM, NSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Kežmarok**
  - prefabrikovaný skelet administratívy o rozmeroch 27m x 27m, výška 9m,
  - rozsah spracovania RP (prefa), DD (prefabrikované konštrukcie cca 350m3)




- **Výrobné haly v priemyselnom parku Jaklovce, Obec Jaklovce, Jaklovce**
  - oceľová hala „B“ o rozmeroch 30m x 60m, výška 7,5m
  - oceľová hala „D“ o rozmeroch 36m x 66m, výška 7,5m
  - rozsah spracovania: realizačný projekt (monolit, oceľ), dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 150ton)




HESCON s.r.o., Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, TEL.:+421-32-6513700, FAX: +421-32-6513701, E-MAIL: hescon@hescon.sk, WEB: www.hescon.sk

IČO: 439 00 658, IČ DPH: SK 2022520313, BANKA: ČSOB Trenčín, ČÍSLO ÚČTU: 4005921739/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0592 1739, SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Trenčín, v odd. Sro, vložka číslo: 19624/R

REFERENCIE HESCON s.r.o. / 2006 - 2012

- **Prístavba haly KPN, KPN s.r.o, Spišská Nová Ves**
  - oceľová hala o rozmeroch 17m x 36m, výška 12,6m
  - rozsah spracovania: realizačný projekt (monolit, oceľ), dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 30ton)



- **Hala povrchových úprav a expedície, PL Profy s.r.o, Orlov**
  - oceľová hala o rozmeroch 18m x 90m, výška 10,0m
  - rozsah spracovania: realizačný projekt (monolit, oceľ), dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 110ton)




- **TM logostické centrum, PRO NORTH a.s., TŘINEC**
  - oceľová hala a administratíva o rozmeroch 26m x 42m, výška 9m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 63ton)






- **Obchodné centrum, aWORLD s.r.o., Žďár nad Sázavou**
  - oceľová hala a administratíva o rozmeroch 30m x 30m, výška 8m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 55ton)





- **Opravárenská dielna PRUNUS MK, PRUNUS MK s.r.o, Lovce**
  - oceľová hala a administratíva o rozmeroch 22m x 25m, výška 8m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (oceľové konštrukcie cca 39ton)




- **Skladovacia a baliaca hala TOL, RoTTeL , s.r.o., Poprad**
  - prefabrikovaný skelet haly a administratívy o rozmeroch 18m x 42m, výška 8m
  - rozsah spracovania: realizačný projekt (prefa), dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 250m3)





- **Výrobná hala so zázemiamy, HAFLIGER s.r.o., Šamorín**
  - prefabrikovaný skelet haly a administratívy o rozmeroch 49m x 65m, výška 11m
  - rozsah spracovania: dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 560m3)





- **UMC Nové mesto nad Váhom**
  - prefabrikovaný skelet haly 6014m2
  - rozsah spracovania: realizačný projekt a dielenská dokumentácia (prefabrikované konštrukcie cca 750m3)



- **FREMACH Trnava**
  - oceľová konštrukcia
  - rozsah spracovania: realizačný projekt a dielenská dokumentácia (oceľová konštrukcia cca 56000kg)






- **SUNGWOO Žilina**
  - oceľová konštrukcia
  - rozsah spracovania: realizačný projekt a dielenská dokumentácia (oceľová konštrukcia cca 136000kg)




- **KNAUF - Stavebné úpravy 2MPS linky**
  - rozsah spracovania: realizačný projekt oceľovej konštrukcie, technický dozor investora









- **QATAR STEEL - Electric melting plant**
  - dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií 550t







3.) RODINNÉ DOMY

- **Rodinný dom Horný Šianec, Trenčín, p. Kraus**
  - o statický posudok, výkresy výstuže monolitických konštrukcií
  - o návrh a posúdenie zložitých základov
- **Rodinný dom Moyzesova, Trenčín, p. Sova**
  - o statický posudok rekonštrukcie rodinného domu
- **Rodinný dom Drietoma, p. Malych**
  - o komplexné projekčné služby spracovania projektu rodinného domu
- **Rodinný dom Soblahov, p. Jantošovič**
  - o komplexné projekčné služby spracovania projektu rekonštrukcie rodinného domu
- **Rodinný dom a montážna hala Soblahov, p. Balaj**
  - o architektonicko-stavebné riešenie spracovania projektu rodinného domu a montážnej haly
  - o statický výpočet stavby
- **Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Soblahov**
  - o architektonicko-stavebné riešenie rekonštrukcie
  - o statický posudok

